

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY MALARSKIE - KORYTARZ Ip.</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.7*1.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.980</b>
2	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie drzwi folią - 6 szt. (2.05*0.9)*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.070</b>
3	KNR-W 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ((5.7+5.7+1.4+1.4)*3.2)+7.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	53.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.420</b>
4	KNR 0-40 d.1 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie 45.44+7.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	53.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.420</b>
5	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.4*5.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.980</b>
6	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 45.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.440</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY MALARSKIE - SZATNIA</b>			
7	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.6*4.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.160</b>
8	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ((4.6+4.6+4.6+4.6)*2.25)+(4.6*4.6)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.560</b>
9	KNR 0-40 d.2 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie 62.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.560</b>
10	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.6*4.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.160</b>
11	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.6+4.6+4.6+4.6)*2.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.400</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY MALARSKIE - Ip. POMIESZCZENIE</b>			
12	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie okien folią 2*(1.8*1.2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.320</b>
13	KNR-W 4-03 d.3 1147-01	Demontaż i montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszonych 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	NNRNKB d.3 202 2030-01	Demontaż sufitu podwieszonoego na ruszcie metalowym (2.96*4.75)*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.030</b>
15	NNRNKB d.3 202 2030-01	Sufity podwieszonoje jednowarstwowe na ruszcie metalowym - płyty + szpachlowanie łączy (4.75*2.96)*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.030</b>
16	KNR-W 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ((4.75+4.75+2.96+2.96)*3.2)+(4.75*2.96)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	63.404	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.404</b>
17	KNR 0-40 d.3 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie 63.404	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	63.404	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.404</b>
18	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.75*2.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.060</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 49.344	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49.344	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.344</b>
20	KNR-W 4-01 d.3 0819-05	Rozebranie posadzek 4.75*2.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.060</b>
21	KNR 2-02 d.3 1110-02	Podłoga z paneli gr. 8 mm AC4 4.75*2.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.060</b>
22	Kalkulacja d.3 własna	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>