

PRZEDMIAR ROBÓT

"Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej wraz z parkingiem na samochody osobowe oraz chodnika w BROADACH"
- dz. nr 21/15; 21/14; 21/16; 248; 48/9; 19; 251

PRZEDMIAR ROBÓT					
L.p.	KOD Ogólnej Specyfikacji Technicznej	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Nazwa jednostki	Ilość
x	D-01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8		
1	D-01.01.01	KNNR1 0111-01 BCD 01.01.21	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0,870
2	D-01.02.04	KNNR6 0805-08 BCP p. 451.02.01.15/35	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm wraz z podsypką cementowo-piaskową na zjeździe na ul. Kilińskiego: 16 m ² uwaga: przewiduje się pozostawienie materiału do odzysku	m ²	16,00
3	D-01.02.04	KNNR6 0806-02 BCP p. 451.02.01.25/04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej na zjeździe: 7 m (materiał do odzysku)	m	7,00
4	D-01.02.04	BCP p. 451.02.01.25/40	Rozebranie ław betonowych pod krawężnikami jw. 7*0,065= 0,5 m ³	m ³	0,50
5	D-01.02.04	kalk. wł.	Rozebranie studni o ścianach z cegły wraz z wykonaniem robót ziemnych (odkopenie i zasypianie)	szt.	1,00
6	D-01.02.04	BCP p. 451.35.01.10/01	Wywóz gruzu z rozbiórki ław betonowych oraz studni jw., samochodami na odl. 1 km	m ³	8,00
7	D-01.02.04	BCP p. 451.35.01.10/02	Wywóz gruzu z rozbiórki nawierzchni jw. samochodami na dalsze 4 km	m ³	8,00
x	D-02.00.00		ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8		x
8	D-02.01.01	BCD 02.01.01 p.53	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III z transportem urobku na odkład samochodami samowładowczymi na odległość 6 km na odkład: korytowanie pod nawierzchnię parkingu - wykop głębokości 0,38 m(koryto) + 0,5 m (dla wymiany gruntu) 1200 m ² *0,88 = 1056 m ³	m ³	1 056,00
9	D-02.03.01	BCD 02.03.01 p.41	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. II, dowiezionego z odl. 10 km, wraz z zagęszczeniem - wbudowanie gruntu w miejscu przewidzianej wymiany pod nawierzchnię parkingu: 1200*0,50 = 600 m ³	m ³	600,00
10	D-02.01.01	KNNR 1 0205-0400	Roboty ziemne wykonane koparkami w ziemi zmagazynowanej w hałdach, z transportem na odl. do 1 km samochodami samowładowczymi, grunt kat. II - odwiezienie gruntu z korytowania na odkład: 1100*0,38+400*0,08 +11*0,31= 418+32+4= 454 m ³	m ³	454,00
11	D-02.01.01	KNNR 1 0208-0200	Dopłata za transport gruntu na dalsze 4 km, przewóz po drogach utwardzonych	m ³	454,00
x	D-04.00.00		PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9	x	x
12	D-04.01.01	KNNR6 0101-0300	Kopanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. III, głębokości 38 cm - pod drogi wewnętrzne: 1100 m ²	m ²	1 100,00
13	D-04.01.01	KNNR6 0102-0100	Kopanie koryta ręcznie z profilowaniem i zagęszczeniem, w gruncie kat. III głębokości 8 cm - pod proj. chodniki: 400 m ²	m ²	400,00
14	D-04.01.01	KNNR6 0102-0100	Kopanie koryta ręcznie jw. w gruncie kat. III głębokości 31 cm - pod poszerzenie zjazdu: 11 m ²	m ²	11,00
15	D-04.01.01	KNNR6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na parkingu: 1200 m ²	m ²	1 200,00
16	D-04.05.01	KNNR6 0111-0201	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grub. warstwy 30 cm, z pielęgnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą.	m ²	2 300,00
17	D-04.04.02	KNNR6 0113-0200	Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej o grubości 20 cm z kruszywa łamanego (tłucznia) stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnię projektowanych dróg wewnętrznych i parkingu: 1100+1200 = 2300+10 m ² (uzupełnienie poszerzanego zjazdu) = 2310 m ²	m ²	2 310,00
x	D-05.00.00		NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9	x	x
18	D-05.01.03	KNNR6 0202-0300 analogia	Wykonanie nawierzchni żwirowej na chodnikach, kruszywo rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²	400,00
19	D-05.03.01	BCD 05.03.01. 14	Wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów z kostki kamiennej rzędowej wys.15 cm na podsypce cementowo-piaskowej: drogi wewnętrzne: 1100 m ² parkingi: 1200 m ²	m ²	2 300,00

PRZEDMIAR ROBÓT

"Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej wraz z parkingiem na samochody osobowe oraz chodnika w BRODACH"
- dz. nr 21/15; 21/14; 21/16; 248; 48/9; 19; 251

20	D-05.03.23a	KNNR6 0502-0300	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm - szarej (nowy materiał) na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem: początek chodnika: 4 m2 uzupełnienie zjazdu: 11 m2	m2	15,00	
21	D-05.03.23a	KNNR6 0502-0300 analogia	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm - materiał z odzysku, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem, na zjeździe: 16 m2	m2	16,00	
x	D-06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45100000-8			
22	D-06.01.01	KNNR1 0503-0500	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni zieleni w gruncie kat. III, powierzchnia jn.	m2	4 800,00	
23	D-06.01.01	KNNR1 0507-0100	Humusowanie w-wą grub. 5 cm i obsianie trawą projektowanych powierzchni zieleni	m2	4 800,00	
x	D-08.00.00		ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233100-0	x	x	
24	D-08.01.01b	KNNR6 0403-0301 BCD 08.01.01/02	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm - stojących, wtopionych, na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z oporem, z betonu C12/15 (B15)	m	530,00	
25	D-08.01.01b	KNNR6 0403-0401 BCD 08.01.01/02 analogia	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x22 cm - najazdowych (parking), na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z oporem, z betonu C12/15 200+5 (uzupełnienie na zjeździe)	m	205,00	
26	D-08.01.01b	jw. analogia	Ustawienie krawężników jw. - na zjeździe, krawężniki z odzysku	m	7,00	
27	D-08.03.01	KNNR6 0404-0100	Ustawienie obrzeży betonowych przy proj. chodnikach o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	350,00	
28			Opracowanie mapy powykonawczej	kpl.	1,00	