


Schemat technologiczny SUW Marianka gm. Brody



pompa głębinowa

OZNACZENIA:

- 1 - Zestaw filtracyjny Topworks IND 5130-2
- 2 - Zbiornik soli
- 3 - Zestaw hydroforowy ZH-ICL/MW 2.4.6B/1,1 kW + 4,6B/1,1kW
o wydajności 3m³/h i wysokości podnoszenia 42m H₂O (sekcja gospodarcza);
o wydajności 4m³/h i wysokości podnoszenia 40m H₂O (sekcja płuczająca)
- 4 - Zestaw chloratora
- 5 - Wodomierz Dn32 z nadajnikiem
- 6 - Zbiornik wody 5m³
- 7 - Filtr mechaniczny F76S o przepływie nominalnym 7m³/h
- 8 - Wodomierz Dn32 z nadajnikiem

proinstal			Nr rys.
OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9			S-7
Objekt: Sieć wodociągowa wraz z przyłączami oraz stacją uzdatniania wody Adres: Marianka - gm. Brody dz. nr 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1052, 1055, 1075, dz. nr 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1172, 1173, 1174.			Skala:
Przedmiot: STACJA UZDATNIANIA WODY SCHEMAT TECHNOLOGICZNY			Data:
Wykonawcy opracowania		Nr uprawnień / specjalność	Podpis:
Projektował:	mgr inż. Anna Romejko	44/05/ZG instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych	
Opracował:	mgr inż. Katarzyna Jędrzejak		
Sprawdził:	inż. Kazimierz Ciechociński	171/85/ZG instalacyjno-inżynieryjna	