


POZIOM PORÓWNAWCZY	50.00 m n.p.m.	Przepł.	Istn.	Studn.	Proj.	Istn.	Istn.
RZĘDNA TERENU ISTN.		62.90		62.65		62.65	
RZĘDNA DNA KANAŁU		58.42 59.52		59.55 61.35		61.45	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		4.48 3.38		3.10 1.30		1.20	
SPADKI, DŁUGOŚCI		0.5% /5.3	2% /5.0				
ŚREDNICA, MATERIAŁ		ø200	ø200				
ODLEGŁOŚCI		0.0 5.3	5.3	5.0		10.3	
HEKTOMETRY							



<p><b>proinstal</b></p> <p>OGRZEWANIE WENTYLACJA KŁAMATYZACJA 86-157 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9</p>		Nr rys.	S-2
<p><b>Obiekt:</b> Zmiana lokalizacji przepompowni ścieków PS-8</p>		Skala:	1:100
<p><b>Adres:</b> Brody, ul. Górna</p>		1:500	
<p><b>Przedmiot:</b> <b>PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ</b></p>		<b>Data:</b>	03.2009
<p><b>Wykonawcy/ opracowania</b></p>		<b>Podpis:</b>	
<b>Projektant:</b>	mgr inż. Anna Romejko	<p>44/05/ZG Instalacja w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych, wentylacyjnych oraz kanalizacyjnych i sanitarnych</p>	
<b>Sprawdził:</b>	inż. Kazimierz Cichoński	<p>171/85/ZG Instalacje i urządzenia</p>	